TD: 42/15-IZV	NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split	arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 E: ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr
M 1:50	SHEME ALUMINIJA	



Izrada, isporuka i ugradnja vanjskog otklopnog prozora dim. 170x90 cm i jednokrilnih ulaznih vrata dim. 105x220 cm u podrumu /sjever/. Okviri su od aluminijskih profila sa prekidom toplinskog mosta , završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Na bočnim ivicama ugraditi dodatne okvire širine 10 cm kao maske, u širini vanjske toplinske izolacije sa oblogom. Ostakljenje izolirajućim float IZO staklom, s jednim unutarnjim staklom niske emisije (Low-E obloge), - 6+15+6 mm sa stupnjem propuštanja ukupne sunčane energije $g_{\perp}$=0.6 i koeficijentom prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše U=1.6 w/m²K. Stakla su lamistal (3+3 mm) sa folijom protiv raspršivanja. Vrata su izrađena od Al profila (plastificirani Al, boje punto grigo) ostakljena u segmentima širine cca 14 cm, float IZO staklom 6+15+6 mm, s tim da su unutrašnja obavezno lamistal 3+3 mm sa folijom protiv raspršivanja, a vanjska armirano staklo 6 mm. Svi profili kao i segmenti vrata od Al dvostrukog lima izvedeni su sa prekinutim termičkim mostom. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni, pričvrsni i zaptivni materijal kao i potreban propisani okov uključujući vanjsku aluminijsku klupčicu te unutarnju klupčicu od keroka u bijeloj boji. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po komadu kompletno ugrađenog prozora i vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.
Maksimalni koeficjent prolaza topline za sva ostakljenja U=1.1W/m2K.
SHEMA 1.1 dim. zid. otvora 170x90cm + 105x220cm kom. 1

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!