TD: 42/15-IZV	NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split	arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 E: ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr
M 1:50	SHEME ALUMINIJA	



Izrada, isporuka i ugradnja vanjskog dvokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dim. 165x204 cm i jednokrinih punih vrata od Al lima dim. 110x284 cm u podrumu /sjever/. Okviri su od aluminijskih profila sa prekidom toplinskog mosta , završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Za zatvaranje termoizolacije bočno izvesti Al profil - masku. Ostakljenje izolirajućim float IZO staklom, s jednim unutarnjim staklom niske emisije (Low-E obloge), - 6+15+6 mm sa stupnjem propuštanja ukupne sunčane energije $g_{\perp}$=0.6 sa koeficijentom prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše U=1.6w/m²K. Stakla unurašnja su lamistal (3+3 mm) sa folijom protiv raspršivanja, s tim da su vanjska armirano staklo 6 mm. Puna vrata izvode se sa ispunom panelima (Al lim obostrano sa ispunom od tvrde mineralne vune d=40 mm). Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni, pričvrsni i zaptivni materijal kao i potreban propisani okov uključujući vanjsku aluminijsku klupčicu te unutarnju klupčicu od keroka u bijeloj boji. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po komadu kompletno ugrađenog prozora i vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.
Maksimalni koeficjent prolaza topline za sva ostakljenja U=1.1W/m2K.

SHEMA 1.6 dim. zid. otvora 165x204cm+ 110x284cm kom. 1

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!