




TD:	42/15-IZV	NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split	arhitektonskibirooantekuzMANIĆ d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 E: ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr
M 1:50	SCHEME ALUMINIJA		
<div><div><div>1.10</div><div>Zidarski otvor 180x244 cm</div></div><div><div><div>pogled</div><div></div></div><div><div><div>presjek</div><div></div></div><div><div><div>tlocrt</div><div></div></div></div></div><p>Izrada, isporuka i ugradnja dvokrilnih, ostakljenih unutarnjih vrata u podrumu. Okviri su od Al profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Vrata su ostakljena u segmentima širine cca 14 cm armiranim staklom debljine 6 mm. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jedinичnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav spojni i pričvrсни materijal kao i projpropisani okov, bravu te završne poklopne profile na spojevima. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.</p><div><div>SHEMA 1.10 dim. zid. otvora 180x244 cm</div><div>kom. 1</div></div><div><div>N A P O M E N A:</div><div>IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!</div></div></div></div>			
			list: 44