




TD:	42/15-IZV	NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split	arhitektonskibirooantekuzmanić Trg M. Pavlinovića 1, Split E: ab.ak@inet.hr		d.o.o. Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 www.antekuzmanic-arhitekt.hr
M 1:50	SCHEME ALUMINIJA				
<div><div>1.15</div><div>Zidarski otvor 90x244 cm</div></div> <div><div><div>pogled</div></div><div><div>presjek</div></div></div> <div><div>tlocrt</div></div>					
<p>Izrada, isporuka i ugradnja jednokrilnih, ostakljenih unutarnjih vrata u podrumu. Okviri su od Al profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Vrata su ostakljena u segmentima širine cca 14 cm armiranim staklom debljine 6 mm. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznom zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvršni materijal kao i projpropisani okov, bravu te završne poklopne profile na spojevima. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.</p>					
<div><div>SHEMA 1.15 dim. zid. otvora 90x244 cm</div><div>kom. 2</div></div>					
<p>NAPOMENA:</p> <p>IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!</p>					
list: 49					