




TD:	42/15-IZV	NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split	arhitektonskibirooantekuzMANIĆ Trg M. Pavlinovića 1, Split E: ab.ak@inet.hr	d.o.o. Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 www.antekuzmanic-arhitekt.hr
M 1:50	SCHEME ALUMINIJA			
<div><div><div>1.17</div><div>Zidarski otvor 80x244 cm</div></div><div><div><div>pogled</div><div></div></div><div><div><div>presjek</div><div></div></div></div><div><div><div>tlocrt</div><div></div></div></div></div></div>				
<p>Izrada, isporuka i ugradnja jednokrilnih, ostakljenih unutarnjih vrata u podrumu. Okviri su od Al profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigio". Vrata su ostakljena u segmentima širine cca 14 cm armiranim staklom debljine 6 mm. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznom zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav spojni i pričvrсни materijal kao i projpropisani okov, bravu te završne poklopne profile na spojevima. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.</p>				
SHEMA 1.17 dim. zid. otvora 80x2444 cm				kom. 7
NAPOMENA:				
IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!				

list: 51