


M 1:50	SHEME ALUMINIJA
--------	-----------------



Izrada, doprema i ugradnja unutarnje ostakljene stijene u prizemlju sa dvokrilnim zaokretnim vratima, sa ugrađenom panik letvom i jednim fiksnim dijelom. Okviri su od aluminijskih profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Ostakljenje lamistal staklom 3+3 mm sa folijom protiv rasipanja. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznom zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvrzni materijal kao i propisani okov, bravu te završne poklopne profile na spojevima. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po komadu kompletno ugrađene stijene dovedene do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.32 dim.zid.otvora 290 x276 cm

kom. 1

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!