



Izrada, doprema i ugradnja unutarnjih ostakljenih dvokrilnih vrata u prizemlju sa ugrađenom panik letvom. Okviri su od aluminijskih profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Ostakljenje lamistal staklom 3+3 mm sa folijom protiv rasipanja. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznom zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal kao i propisani okov, bravu te završne poklopne profile na spojevima. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.33 dim.zid.otvora 194 x276 cm

kom. 1

NAPOMENA:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!