TD: 42/15-IZV	NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split	arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 E: ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr
M 1:50	SHEME ALUMINIJA	

1.48 Al balkonske pregrade

tlocrt 4. kat



tlocrt 1. i 2. kat



presjek 4. kat





Al balkonske pregrade

Izrada, isporuka i ugradnja balkonske pregrade izrađene od Al perforiranog lima, u okvirima od Al profila 20x20 mm. Ograda se fiksira bočno za bet. zid fasade s jedne strane, a s druge strane za osnovnu nosivu konstrukciju obloge fasade. Gdje postoji bet. parapet pričvršćuje se za bet. parapet. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po komadu kompletno ugrađene pregrade dovedene do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.48 dim. 139 x 167 cm kom. 42
dim. 124 x 167 cm kom. 46

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!