


| | | | | |
|-----|-----------|--|---|---|
| TD: | 42/15-IZV | NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split | arhitektonskibirooantekuzMANIĆ Trg M. Pavlinovića 1, Split E: ab.ak@inet.hr | d.o.o. Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 www.antekuzmanic-arhitekt.hr |
|-----|-----------|--|---|---|

| | |
|--------|-----------------|
| M 1:50 | SHEME ALUMINIJA |
|--------|-----------------|



Izrada, isporuka i ugradnja vanjskog otklopno-zaokretnog prozora u podrumu /sjever/. Okviri su od aluminijskih profila sa prekidom toplinskog mosta, završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigio". Za zatvaranje termoizolacije bočno izvesti Al profil - masku. Ostakljenje izolirajućim float IZO staklom, s jednim unutarnjim staklom niske emisije (Low-E obloge), - 6+15+6 mm sa stupnjem propuštanja ukupne sunčane energije $\alpha=0.6$ sa koeficijentom prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše $U=1.7\text{W/m}^2\text{K}$. Stakla su lamistal (3+3 mm) sa folijom protiv raspršivanja. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav spojni, pričvršni i zaptivni materijal kao i potreban propisani okov uključujući vanjsku aluminijsku klupčicu te unutarnju klupčicu od keroka u bijeloj boji. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po komadu kompletno ugrađenog prozora dovedenog do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.5 dim. zid. otvora 95x90 cm

kom. 3

NAPOMENA:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!