



Izrada, isporuka i ugradnja vanjskog dvokrilnog otklopno-zaokretnog prozora dim. 165x204 cm i jednokrinih punih vrata od Al lima dim. 110x230 cm sa fiksnim punim "nadsvjetlom" visine 54 cm, u podrumu /sjever/. Okviri su od aluminijskih profila sa prekidom toplinskog mosta, završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Za zatvaranje termoizolacije bočno izvesti Al profil - masku. Ostakljenje izolirajućim float IZO staklom, s jednim unutarnjim staklom niske emisije (Low-E obloge), - 6+15+6 mm sa stupnjem propuštanja ukupne sunčane energije ≤ 0.6 sa koeficijentom prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše $U=1.7\text{W/m}^2\text{K}$. Stakla unurašnja su lamistal (3+3 mm) sa folijom protiv raspršivanja, s tim da su vanjska armirano staklo 6 mm. Puna vrata izvode se sa ispunom panelima (Al lim obostrano sa ispunom od tvrde mineralne vune $d=40$ mm). Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav spojni, pričvrсни i zaptivni materijal kao i potreban propisani okov uključujući vanjsku aluminijsku klupčicu te unutarnju klupčicu od keroka u bijeloj boji. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po komadu kompletno ugrađenog prozora i vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.6 dim. zid. otvora 165x204cm+ 110x284cm

kom. 1

NAPOMENA:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!