

TD: 42/15-IZV

NADOGRADNJA I DOGRADNJA  
STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split

arhitektonskibiroo antekuzmanić

d.o.o. Split

Trg M. Pavlinovića 1, Split

T: 021 332 533 F: 021 332 532


E: ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr

M 1:50


## SHEME ALUMINIJA

1.7 Zidarski otvor 100+80x244 cm



pogled



tlocrt



presjek



Izrada, doprema i ugradnja unutarnje ostakljene stijene u podrumu sa jednokrilnim zaokretnim vratima i jednim fiksnim dijelom. Okviri su od aluminijskih profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Vrata su ostakljena armiranim staklom debljine 6 mm, a fiksno polje lamistal staklom 3+3 mm sa folijom protiv raspršivanja. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav spojni i pričvrtni materijal kao i propisani okov, bravu te završne poklopne profile na spojevima. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po komadu kompletno ugrađene stijene dovedene do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.7 dim.zid.otvora 100+80x244 cm kom. 2

## NAPOMENA:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!