





TD: 42/15-IZV	NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split	<div> <div>arhitektonskibirooantekuzmanić</div> <div> <div>Trg M. Pavlinovića 1, Split</div> <div>T: 021 332 533 F: 021 332 532</div> <div>E: ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr</div> </div> </div> <div>d.o.o. Split</div>
M 1:50	SHEME ALUMINIJA	
<div> <div>1.8</div> <div>1.9</div> </div> <div> <div>Zidarski otvor 180x244 cm</div> <div>Zidarski otvor 180x244 cm</div> </div> <div>  <div>pogled</div> </div>		<div> <div>presjek</div>  </div>
<div>  <div>tlocrt</div> </div>		
<div>  </div>		
<p>Izrada, isporuka i ugradnja dvokrilnih, ostakljenih unutarnjih vrata u podrumu. Okviri su od Al profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Vrata su ostakljena u segmentima širine cca 14 cm armiranim staklom debljine 6 mm. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznom zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrtni materijal kao i propisani okov, bravu te završne poklopne profile na spojevima. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.</p> <div> <div> <div>SHEMA 1.8 dim. zid. otvora 180x244 cm</div> <div>SHEMA 1.9 dim. zid. otvora 180x244 cm</div> </div> <div> <div>kom. 1</div> <div>kom. 1</div> </div> </div> <p>NAPOMENA:</p> <p>IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!</p>		
<div>list: 43</div>		