



1.11 Dimenzije ormara 276x240x75 cm + 376x70x75 cm

TD:	42/15-IZV	NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split	arhitektonskibiroantekuzMANIĆ Trg M. Pavlinovića 1, Split E: ab.ak@inet.hr	d.o.o. Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 www.antekuzmanic-arhitekt.hr
M 1:50	HEME STOLARIJE			

presjek



Ugrađeni ormar uprizesmlju

Izrada, isporuka i ugradnja ormara (uz elektro-ormar) u prizemlju. Stavka obuhvaća dvokrilni garderobni ormar, nišu za komunikacijski ormar, te dio iznad protupožarnog dijela u kojem je elektro ormar, kako je prikazano u nacrtu. Sve izrađeno od mediapana završno obojenog bijelom bojom srednjeg sjaja nanešenom pod pritiskom u komori. Jedinичnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav spojni i pričvrtni materijal kao i potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po kom kompletno ugrađenog ormara dovađenog do pune funkcionalnosti.

HEMA 1.11 dim. ormara 276 x 240 + 376x70 cm

kom. 1

NAPOMENA:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!