


TD:	42/15-IZV	NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split	arhitektonskibiroantekuzMANIĆ Trg M. Pavlinovića 1, Split E: ab.ak@inet.hr	d.o.o. Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 www.antekuzmanic-arhitekt.hr
M 1:50	SHEME STOLARIJE			

1.13 Zidarski otvor: 100x220 cm



#### VRATA I PREGRADA TUŠ KABINE U PRIZEMLJU

Izrada, isporuka i ugradnja unutrašnjih "harmonika" punih vrata i pregrade tuš kabine izvedenih od istog materijala (kao Fundermax), u boji po izboru projektanta te nosive konstrukcije od nehrđajućih cijevi. Visina pregrade je 220 cm, s tim da je donji rub odignut od poda 10 cm. Jedinичnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvrtni materijal kao i potreban propisani okov, kvake, brave, kukice za garderobu. Sve izvesti prema tehničkom detalju, uputstvima, odabiru i odobrenju glavnog projektanta. Obračun po komadu ugrađene pregrade dovedene do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.13 dim.zid.otvora 60x210 + 40x210cm

kom 2

#### NAPOМЕНА:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!