



1.14

OGRADA NA STUBIŠTU L= 440-510 CM; V=290 CM

pogled



tlcrt



TD:

42/15-IZV


NADOGRADNJA I DOGRADNJA
STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split

arhitektonskibirooantekuzMANIĆ d.o.o. Split
Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532
E: ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr

M 1:50

HEME STOLARIJE

presjek



OGRADA UNUTARNJEG STUBIŠTA

Izrada, isporuka i ugradnja ograde unutarnjih stepenica od punog mediapana bojanog u komori pod pritiskom. Ograda se skrivenim sidrenim vijcima fiksira bočno preko podložnih pločica u ab konstrukciju stepenica i podesta. Paneli od bojanog mediapana perforirani su kružnim perforacijama promjera Ø 6-15 cm. U dijelu stepenica (kako je prikazano u nacrtu) na visini od 110 cm izvesti rukohvat od satiniranog Ø4 cm, u tonu po izboru projektanta. Ograda je visine 290 cm / do dna grede / i bočno pokriva vidljiva čela ab konstrukcije, s tim da je od poda podignuta cca 6 cm, i distancerima fiksirana u pod. Izvođač je dužan napraviti radionički nacrt i dobiti odobrenje glavnog projektanta. Ograda u konačnici treba biti izvedena statički stabilno, čvrsto i sigurno. Obračun po komadu ugrađene ograde dovedene do pune funkcionalnosti.

UKUPNA DUŽINA OGRADE 440-510 cm, visine 290 cm

kom 1

NAPOMENA:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!