



1.14 Vanjska ograda na parapetnim zidovima

pogled - presjek



tlocrt



Izrada, isporuka i montaža vanjske zaštitne ograde na postojećim parapetnim zidovima. Ograda je izvedena od horizontalnih i vertikalnih čeličnih profila. Gornji profil - rukohvat, kao i vertikalni profili Fe Ø 40 mm, dok je srednji horizontalni profil Ø 30 mm. Konstrukcija se izvodi u zavarenoj tehnici. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pričvrсни materijal, izradu sidrene pričvrсне konstrukcije, te završnu obradu bojanjem uz sve prethodne radnje u smislu antikorozivne zaštite. Izvoditelj je dužan prije izvedbe izraditi radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi odobrenje glavnog projektanta. Mjere obavezno kontrolirati na licu mjesta. Sve izvesti u skladu sa detaljima iz projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Obračun po izvedbi kompletne konstrukcije ograde dovedene do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.14 zaštitna ograda

m1 114,95

NAPOМЕНА:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACРTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!