1.2.1 Ograda na podestu u prizemlju



Izrada, isporuka i montaža ograde od nehrđajućih sajli na podestu u prizemlju. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav spojni, pričvrsni i zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po kom. kompletno ugrađene ograde dovedene do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.2.1 dužina sajle 152 cm, visina ograde 110 cm (4 sajle).
kom. 1

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!