



1.2 Ograda u prizemlju

pogled



presjek



Izrada, isporuka i montaža ograde od nehrđajućih sajli ispred staklene stijene u prizemlju, na osnov razmaku od 35 cm. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav spojni, pričvrсни i zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po kom. kompletno ugrađene ograde dovedene do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.2 dužina sajle 275 cm, (ograda 3 sajle) kom. 12

NAPOMENA:
IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!