


TD:	42/15-IZV	NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split	arhitektonskibiroantekuzMANIĆ Trg M. Pavlinovića 1, Split E: ab.ak@inet.hr	d.o.o. Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 www.antekuzmanic-arhitekt.hr
M 1:50	SHEME BRAVARIJE			


1.3 Ograda stubišta




Izrada, isporuka i montaža ograde stubišta u podrumu visine 110 cm sa drvenim rukohvatom 50x30mm pričvršćenog na Fe profil 40x4mm. Ograda izvedena od Fe plosnog željeza - lame dimenzija 40x4 mm, vertikalno postavljenih na osnom razmaku 13 cm, zavarenih između dva plosna Fe profila. Donji profil je ankerima i pločicom pričvršćen o bok arm. bet. kraka stubišta. Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrсни, spojni i zaptivni materijal kao i rukohvat. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Obračun po m' izvedene ograde stubišta dovedene do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.3 kom 1

tlocrt - podrum



tlocrt - prizemlje



NAPOMENA:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!