

1.8

Ograda klimatizera i kotlovnice na krovu

Izrada, isporuka i montaža ograde za smještaj klimatizera i kotlovnice na krovu zgrade. Ograda je izvedena od čeličnih okvira Fe 25x25 mm, koja su ispunjena čeličnom mrežom veličine oka 25x40 mm. U sklopu ograde izraditi ulazna, dvokrilna, zaokretna vrata u okviru od istih profila i ispunom čeličnom mrežom. Vrata dim.180 x 210 cm. U jediničnu cijenu uključiti okove, bravu i sl. sve do pune funkcionalnosti vrata. Konstrukcija se izvodi u u zavarenoj tehnici. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pričvrсни materijal, izradu sidrene pričvrsnе konstrukcije, te završnu obradu bojanjem uz sve prethodne radnje u smislu antikorozivne zaštite. Izvoditelj je dužan prije izvedbe izraditi radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi odobrenje glavnog projektanta. Mjere obavezno kontrolirati na licu mjesta. Sve izvesti u skladu sa detaljima iz projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Obračun po izvedbi kompletne konstrukcije ograde dovedene do pune funkcionalnosti.

HEMA 1.8

kom 1

NAPOMENA:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA !