TD: 42/15-IZV	NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split	arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 E: ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr
M 1:50	PROTUPOŽARNE SHEME	

1.4 Zidarski otvor 116+44/244 cm EI-30-C

pogled



presjek



tlocrt



Jednokrilna protupožarna vrata na hodniku u podrumu

Izrada, isporuka i ugradnja protupožarnih, unutarnjih ostakljenih, jednokrilnih, zaokretnih vrata, sa bočnim staklenim fiksnim dijelom, požarne otpornosti 30 minuta (EI-30-C). Vrata sa uređajem za samozatvaranje. Okviri su od Al profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Vrata su ostakljena u segmentima širine cca 14 cm lameliranim protupožarnim staklom. Protupožarno fiksno staklo izvesti samo sa gornjim Al profilom. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao i potreban propisani okov prema DIN 18250 i 18263. Vrata obavezno sa certifikatom izdanim od ovlaštene ustanove iz RH. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po kom kompletno ugrađenih vrata dovadenih do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.4 dim. zidarskog otvora: 116+44x244 cm **kom. 1**

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!