

stavka 5.0.i

Pult - recepcija

Pult je izrađen od nosive, čelične konstrukcije izrađene od čeličnih cijevi presjeka 40x28 mm čije su dvije bočne i prednja vertikalna ploha izvedene od mediapana obostrano furniranog furnirom (francuski orah) . Gornja radna ploha od mediapana debljine 4 cm obložena je crnim kerokom. Vertikalne plohe odignute su od poda cca 4 cm i visine su 96 cm. Na vrhu uzdužne i jedne bočne stranice na visini od 100 cm, fiksirana je horizontalna "konzumna" polica furnirana na isti način kao i stranice pulta. Na jednom kraju pulta ispod radne plohe predviđen je ormarić sa četiri ladice. Do samog pulta sa radnom plohom ostavljen je slobodni prostor u koji će biti smješten fotokopirni aparat.

Ukupne dimenzije pulta: 392 x 85 x 100 cm

Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov, brave, kvake.

Obračun po komadu kompletnog pulta dovedenog do pune funkcionalnost uključivo i ormarić sa ladicama.

Montažu iskordinirati sa izvođačima AV i el. instalacija i prema potrebi ostaviti mogućnost ugradnje utičnica te otvora za prolaz kabela.

Željeznu konstrukciju zaštititi od korozije antikorozivnim premazom i obojiti bojom za metal u komori pod pritiskom antracit mat zratom bojom.

KOM : 1

stavka 6.0.i

Ormar i polica

Retro pult uz pult recepcije u ulaznom hall-u koji se sastoji od četiri odvojena dijela sa dvokrilnim vratima i policama. Vratnice se otvaraju sistemom "push". Ormar je izrađen od furniranog (francuski orah) mediapana debljine 2.4 cm sa metalnim aluminijskim nogicama visine 8 cm.Ormar opremiti svim potrebnim okovom, bravama, otvaranje push sistemom.

Dimenzije ormara su 392x35x85 cm.

Iznad niskog ormara na visini od 135 cm izvesti policu-nišu za ključeve za otvaranje soba. Polica je izrađena od mediapana debljine 4 cm sa pregradama od prozirnog pleksiglasa i isprintanim brojevima soba na poledini niše. Policu bojati u komori pod pritiskom u tonu po izboru projektanta.

Dimenzije police: 392 x 20 x 38 cm

Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov, brave, kvake.

Obračun po kom kompletno izvedenog ormara i police dovedeni do pune funkcionalnosti.

KOM : 1

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!



DARINKA KUZMANIĆ

dipl.ing.arh.

OVLAŠTENA ARHITEKTICA

A 4250

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|---------------------------|
| arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 E: ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr | građevina: STUDENTSKI DOM BRUNO BUŠIĆ, SPLIT | | | |
| | investitor: | SVUČILIŠTE U SPLITU | TD: 42/15-PI | PROJEKT INTERIJERA m1:50 |
| | projektant: | Darinka Kuzmanić, dia | ZOP: SDBB | Split, lipanj, 2016. 26/5 |



5 Radna stolica oznaka 5